



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 026/2024 – Equipe Gestão Atual

Boa Ventura de São Roque, 29 de Novembro de 2024.

Prezada Senhora:

Estamos vivenciando a Transição de Governo Municipal para Gestão 2025-2028, razão pelo qual venho através deste encaminhar manifestação acerca da solicitação do ofício nº 01/2024 da Nova Gestão, acerca da Autarquia SAMAE, conforme anexo.

Sem mais, reitero votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente.

Angela Fátima Strapasson
Coordenadora Equipe Transição – Gestão Atual

Ilma. Sra

Rozana Kenear

Presidente da Equipe Transição 2025-2028

Rozana Kenear
29.11.2024
(C)

Rozana Kenear
CPF 063.933.359-12



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
CNPJ 04.211.210/0001-80

OFÍCIO Nº 29/2024

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E EGOSTO

Boa Ventura de São Roque-PR

29 de novembro de 2024

Coordenadora Equipe Transição-Gestão Atual
Senhora Angela Fátima Strapasson

Sirvo-me do presente para prestação de informações e a fins;

O SAMAE- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO está passando por uma reforma em geral em suas instalações da sede e no poço 1 localizado na Rua Antônio Morsk, serviço este que está sendo realizado pela Empresa LF MORAIS LTDA, licitação 09/2024 número do contrato 116/2024 este com inicio dia 21/10/2024 com termino previsto para o dia 09/02/2025 com data ordem de serviço dia 29/10/2024 com o valor total da obra 62.067,60 e exercido com recursos próprios do SAMAE.

Atenciosamente,


Angela F. Strapasson
CPF: 656.483.070-04
Controle Interno
29/11/24


DIRETOR DO SAMAE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE – PR, inscrita no CNPJ 01.612.906/0001-20, autoriza a empresa **CONSTRUTORA LF MORAIS LTDA, CNPJ nº 34.377.314/0001-20**, a dar início na execução do contrato 10/2024 firmado entre as partes no dia 21 de outubro de 2024, contrato oriundo da **Concorrência 9/2024** que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITO, PROJETOS E DEMAIS ANEXOS, A PEDIDO DA SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE-PR.**

Boa Ventura de São Roque/PR, 29 de outubro de 2024.

BRUNA CAITANO
ORIZIO:08612938945
945

Assinado digitalmente por BRUNA CAITANO
ORIZIO:08612938945
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=34173582000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=BRUNA CAITANO, ORIZIO:08612938945
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Boa Ventura de São Roque
Data: 2024.10.29 16:39:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Bruna Caitano Orizio

Engenheiro Civil
CREA-PR 154.181/D

EDSON FLAVIO
HOFFMANN:01860147917
0147917

Assinado de forma digital por
EDSON FLAVIO
HOFFMANN:01860147917
Dados: 2024.10.29 16:44:45-03'00'

Edson Flávio Hoffmann

Prefeito Municipal



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Boa Ventura de São Roque	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA: ESCOLAS E SAMAE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA SAMAE	MUNICÍPIO / UF Boa Ventura de São Roque/ PR	BDI 1 21,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA SAMAE									88.617,72	
1.			SAMAE						72.750,47	
1.1.			CALÇADA						31.565,31	
1.1.1.	Composição	18	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	1.329,26	BDI 1	1.611,06	1.611,06	RA
1.1.2.	Composição	5	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	119,79	20,82	BDI 1	25,23	3.022,30	RA
1.1.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	43,90	66,92	BDI 1	81,11	3.560,73	RA
1.1.4.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	6,50	72,85	BDI 1	88,29	573,89	RA
1.1.5.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	65,00	11,36	BDI 1	13,77	895,05	RA
1.1.6.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	6,00	179,41	BDI 1	217,44	1.304,64	RA
1.1.7.	Composição	17	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, COM ESPESSURA DE 15CM, FCK= 20MPA, COM USO DE FORMAS DE MADEIRA SERRADA	M2	23,35	107,22	BDI 1	129,95	3.034,33	RA
1.1.8.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	100,00	107,03	BDI 1	129,72	12.972,00	RA
1.1.9.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	5,00	246,81	BDI 1	299,13	1.495,65	RA
1.1.10.	Composição	19	REMOÇÃO DE CERCA E PORTÃO COM APROVEITAMENTO	M	5,60	12,32	BDI 1	14,93	83,61	RA
1.1.11.	Composição	20	INSTALAÇÃO DE CERCA E PORTÃO	M	5,60	12,32	BDI 1	14,93	83,61	RA
1.1.12.	Composição	21	ESTACA BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	3,00	62,40	BDI 1	75,63	226,89	RA
1.1.13.	Composição	22	VIGA BALDRAME/CINTA 15X25CM INCLUSO FORMAS, AÇO 8MM E CONCRETAGEM	M	8,30	124,34	BDI 1	150,70	1.250,81	RA
1.1.14.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,00	63,45	BDI 1	76,90	153,80	RA
1.1.15.	Composição	24	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA N. 2 ESPESSURA DE *5CM*	M3	5,00	154,01	BDI 1	186,66	933,30	RA
1.1.16.	Composição	25	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PO DE PEDRA	M3	2,00	150,02	BDI 1	181,82	363,64	RA
1.2.			PINTURA INTERNA						11.139,85	
1.2.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	280,53	13,65	BDI 1	16,54	4.639,97	RA
1.2.2.	Composição	12	CORREÇÃO DE PAREDE COM MASSA ACRILICA E LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2	280,53	19,12	BDI 1	23,17	6.499,88	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Boa Ventura de São Roque	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA: ESCOLAS E SAMAE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA SAMAE	MUNICÍPIO / UF Boa Ventura de São Roque/ PR	BDI 1 21,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA SAMAE									88.617,72	
1.3.			PINTURA EXTERNA					-	4.066,50	
1.3.1.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	M2	92,19	17,28	BDI 1	20,94	1.930,46	RA
1.3.2.	Composição	12	CORREÇÃO DE PAREDE COM MASSA ACRILICA E LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2	92,19	19,12	BDI 1	23,17	2.136,04	RA
1.4.			CORREÇÕES PONTUAIS					-	4.581,00	
1.4.1.	Composição	23	REMOÇÃO DE MASSA ACRILICA GRAFFIATO DE PAREDES	M2	150,00	6,16	BDI 1	7,47	1.120,50	RA
1.4.2.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	M2	150,00	4,82	BDI 1	5,84	876,00	RA
1.4.3.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	150,00	14,22	BDI 1	17,23	2.584,50	RA
1.5.			PINTURA CAIXA D'AGUA					-	6.041,70	
1.5.1.	Composição	13	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO) INCLUSO IÇAMENTO COM CAMINHÃO MUNCK E CESTO SUSPENSO	M2	90,00	55,39	BDI 1	67,13	6.041,70	RA
1.6.			PINTURA BARRACÃO					-	1.488,69	
1.6.1.	Composição	12	CORREÇÃO DE PAREDE COM MASSA ACRILICA E LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2	30,60	19,12	BDI 1	23,17	709,00	RA
1.6.2.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024	M2	30,60	21,02	BDI 1	25,48	779,69	RA
1.7.			MURO					-	13.867,42	
1.7.1.	Composição	12	CORREÇÃO DE PAREDE COM MASSA ACRILICA E LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2	80,00	19,12	BDI 1	23,17	1.853,60	RA
1.7.2.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024	M2	471,50	21,02	BDI 1	25,48	12.013,82	RA
2.			REFORMA POÇO					-	15.867,25	
2.1.			MURO					-	14.860,66	
2.1.1.	Composição	12	CORREÇÃO DE PAREDE COM MASSA ACRILICA E LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2	336,90	19,12	BDI 1	23,17	7.805,97	RA
2.1.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	M2	336,90	17,28	BDI 1	20,94	7.054,69	RA
2.2.			AREA DE RESERVAÇÃO E TRATAMENTO					-	1.006,59	
2.2.1.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	M2	22,82	17,28	BDI 1	20,94	477,85	RA
2.2.2.	Composição	12	CORREÇÃO DE PAREDE COM MASSA ACRILICA E LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2	22,82	19,12	BDI 1	23,17	528,74	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Boa Ventura de São Roque	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA: ESCOLAS E SAMAE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA SAMAE	MUNICÍPIO / UF Boa Ventura de São Roque/ PR	BDI 1 21,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA SAMAE									
88.617,72									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Boa Ventura de São Roque/ PR
Local
quinta-feira, 5 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Bruna Caitano Orizio
CREA/CAU: PR 154181/D
ART/RRT: 1720244277935
Documento assinado digitalmente
BRUNA CAITANO ORIZIO
Data: 05/09/2024 16:10:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR Município de Boa Ventura de São Roque	APelido EMPREENHIMENTO REFORMA: ESCOLAS E SAMAE	DESCRiÇÃO DO LOTE REFORMA SAMAE
------------------	--------------	---	--	------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	
1.	SAMAE	72.750,47	% Período:	70,59%	29,41%											
1.1.	CALÇADA	31.565,31	% Período:	100,00%												
1.2.	PINTURA INTERNA	11.139,85	% Período:	100,00%												
1.3.	PINTURA EXTERNA	4.066,50	% Período:	100,00%												
1.4.	CORREÇÕES PONTUAIS	4.581,00	% Período:	100,00%												
1.5.	PINTURA CAIXA D'AGUA	6.041,70	% Período:		100,00%											
1.6.	PINTURA BARRACÃO	1.488,69	% Período:		100,00%											
1.7.	MURO	13.867,42	% Período:		100,00%											
2.	REFORMA POÇO	15.867,25	% Período:			100,00%										
2.1.	MURO	14.860,66	% Período:			100,00%										
2.2.	AREA DE RESERVAÇÃO E TRATAMENTO	1.006,59	% Período:			100,00%										
Total: R\$ 88.617,72				%:	57,95%	24,15%	17,91%									
Período:				Repasso:	-	-	-									
				Contrapartida:	51.352,66	21.397,81	15.867,25									
				Outros:	-	-	-									
Acumulado:				Investimento:	51.352,66	21.397,81	15.867,25									
				%:	57,95%	82,09%	100,00%									
				Repasso:	-	-	-									
Acumulado:				Contrapartida:	51.352,66	72.750,47	88.617,72									
				Outros:	-	-	-									
				Investimento:	51.352,66	72.750,47	88.617,72									

Boa Ventura de São Roque/ PR
Local

quinta-feira, 5 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Bruna Caitano Orizio
CREA/CAU: PR 154181/D
ART/RRT: 172024427935



Documento assinado digitalmente
BRUNA CAITANO ORIZIO
Data: 05/09/2024 16:10:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>